



MAITRISE D'ŒUVRE - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION

FG ECO FLORAN GAYE

La Bachellerie

19150 SAINT MARTIAL DE GIMEL

Tél: 05.44.40.17.86 - Port: 07.84.41.09.76

fgeco.floran.gaye@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE

**Communauté de Commune de Vézère
Monédières Millesources**

15 Avenue du Général de Gaulle

19260 TREIGNAC

Conducteur d'opération

CORREZE INGENIERIE

Rue René et Emile FAGE

19000 TULLE

Tél: 05.55.93,72,63

miperier@correze.fr

**Centre Educatif Fermé des Monédières
Travaux de réparations et d'économie d'énergie**

DEVIS DESCRIPTIF

LOT 01: COUVERTURE TUILE - BARDAGE BOIS

Date: 29/11/2017

Phase: DCE

N° d'affaire: 2017-014

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
DESCRIPTION DES TRAVAUX					
01.1	REPLACEMENT DE TUILES CASSEES	-	-	-	-
01.1.2	SECURITE SUR LE CHANTIER	ens	1,00		
	L'entreprise devra prévoir l'ensemble des échafaudages ou dispositifs d'accès et de sécurité pour son intervention. Le prix global forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur la toiture, conformément à la réglementation en vigueur.				
01.1.3	TRAVAUX DE PREPARATION				
01.1.3.1	Intervention sur divers bâtiments pour remplacement de tuiles cassées				
	L'entreprise devra la dépose partielle de tuiles mécaniques béton plates cassées existantes. La fourniture et mise en place en remplacement de tuiles neuves compris toutes sujétions de finitions. Compris dépose et repose avec scellement de tuiles de faitages ou arêtières si nécessaire.				
	Localisation: Ensemble des bâtiments du site. Surface totale forfaitaire nécessaire estimée.				
	Dépose	m ²	25,00		
	Remplacement de tuiles	m ²	25,00		
	DESCRIPTION DES TRAVAUX REPLACEMENT DE TUILE..		Sous total :		
01.2	REPARATION DE DESCENTES EP	-	-	-	-
01.2.1	DEPOSE ET REPLACEMENT				
01.2.1.1	Dépose de descentes compris coudes jusqu'aux gouttières (ht moyennes 1.70m)	U	15		
	Le présent lot devra la dépose de descentes EP depuis les gouttières jusqu'aux dauphins fonte. Compris évacuation des gravats à la décharge. Ht moyenne dauphins fonte - gouttières 1.70m.				
	Localisation: Suivant plans repères EP AR. Bâtiment hébergement (7U). Bâtiment vie collective (3U). Bâtiment administratif (5 U).				
01.2.1.2	Réalisation de descente EP en dauphins fontes ht 1.70 + coudes zinc				
	Fourniture et pose de descentes composées de Coudes en zinc quartz Descente dauphins en fonte sur 1.70ml de hauteur pose et emboîtements au-dessus des dauphins existants. Compris tous les accessoires, coudes, manchettes, colliers, fixations et supports. Compris toutes sujétions de fourniture, mise en oeuvre et raccordements.				
	Localisation: Suivant plans repères EP AR. Bâtiment hébergement (7U). Bâtiment vie collective (3U). Bâtiment administratif (5 U).				
	Dauphins fontes	ml	30,00		
	Coudes zinc et raccordements aux gouttières	U	15		
	REPARATION DE DESCENTES EP		Sous total :		

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
01.3	<u>REPARATION DE BARDAGE ATELIER</u>	-	-	-	-
01.3.1	DEPOSE REMPLACEMENT FACADES NORD ET OUEST				
01.3.1.1	Dépose de bardage	m ²	44,00		
	Travaux comprenant dépose de lames de bardage en clin composite de type CanExel compris évacuation des gravats à la décharge. Localisation: Façades ayant subi des détériorations façades nord et ouest de l'atelier. Nota: Seules les lames seront déposées - l'ossature porteuse (chevronnage) sera maintenue.				
01.3.1.2	Apport de chevronnage + lames de bardages pointées en parties hautes et basses	m ²	44,00		
	Dépose et repose des descentes EP (2U). Dépose et repose d'équipement (spot) 1U. Renforcement de la structure de fixation par apport de chevrons complémentaires soient 1 entre 2 chevrons existants. Fourniture et mise en place de lame de bardage composite en fibre de bois clin identique à l'existant équivalente au CanExel gamme River Rock. Fixation par pointes inox en parties hautes et basses des lames. Les fixations en parties basses éviteront le jeu et l'arrachage par "les utilisateurs". Compris toutes sujétions de finitions. Profils d'arrêts, baguettes d'angles. [\\$DirDes\IMG_20171020_154129.jpg] Localisation: Façades ayant subi des détériorations façades nord et ouest de l'atelier. Façade ouest : 9.65m x 2.60m ht Façade nord : 7.10m x 2.70m ht (bas de toit) et 4.20m ht (sous faîtage).				
	REPARATION DE BARDAGE ATELIER			Sous total :	

MONTANT GENERAL H.T. En Euros	
TVA à 20,00 %	
MONTANT T.T.C.	

Les quantités sont fournies à titre indicatif.